

Pisco, 23 de Enero del 2026

Señores:

REDONDOS S.A

Atención:

Ing. Gary Calderon

*Por medio de la presente permítanos saludarles y a la vez presentarle nuestro siguiente presupuesto.***PRESUPUESTO N° 0032 - 2026**

Unidad de Producción:	ZONA SUR (NUCLEO QUILMANA)
Obra:	URGENTE - AVISO 100120519 - REPARACION DE SILOS - N QUILMANA - ZONA SUR
Especificaciones de la obra	
TRABAJO A REALIZAR	
Se realizara la reparación de silos en las siguientes UU. PP:	
PEDREGAL 3	
GALPON 1: CORROSION Y PARCHADO DE SILO	
Silo 1: Se realizara el parchado de silos con plancha galvanizada lisa 1/20 en zonas que presenten corrosión con pérdida de material, incluye pintado de zonas reparadas.	
GALPON 2: CORROSION Y PARCHADO DE SILO	
Silo 3: Se realizara el parchado de silos con plancha galvanizada lisa 1/20 en zonas que presenten corrosión con pérdida de material, incluye pintado de zonas reparadas.	
GALPON 5: SOPORTES ROTOS Y PARCHADO DE TAPA LATERAL	
Silo 2: Se realizara la reparación de soportes y el parchado de silos con plancha galvanizada lisa 1/20 en zonas que presenten corrosión con pérdida de material, incluye pintado de zonas reparadas.	
GALPON 6: REPARACION DE ESCALERA	
Silo 3: Se realizara la reparación de guarda y escalera, incluye colocación de pernos y pintado de zonas reparadas.	
GALPON 7: PARCHADO DE TAPA LATERAL	
Silo 3: Se realizara el parchado de silos con plancha galvanizada lisa 1/20 en zonas que presenten corrosión con pérdida de material, incluye pintado de zonas reparadas.	
GALPON 8: CORROSION Y PARCHADO	
Silo 2: Se realizara el parchado de silos con plancha galvanizada lisa 1/20 en zonas que presenten corrosión con pérdida de material, incluye pintado de zonas reparadas.	
TRABAJO ADICIONALES	
Galpón 3 - Silo 2: Se realizara el suministro y cambio de templadores de las patas del silo que actualmente se encuentran corroídos con pérdida de material, actualmente el silo representa un peligro al encontrarse inestable, incluye colocación de pernos.	
Galpón 4 - Silo 2: Se realizara el parchado de silos con plancha galvanizada lisa 1/20 en zonas que presenten corrosión con pérdida de material, incluye pintado de zonas reparadas.	

Descripción	Unidad	Valor unitario	Valor Total
Plancha galvanizada de 1/20	1 und	S/. 170.00	S/. 170.00
Tubo redondo 1" x 2mm	5 und	S/. 65.00	S/. 325.00
Perno de 5/16" x 2" con anillo plano y tuerca	42 und	S/. 1.50	S/. 63.00
Electrodo 6011 x 1/8"	3 kg	S/. 18.00	S/. 54.00
Disco de corte 4 1/2"	8 und	S/. 5.00	S/. 40.00
Disco de desbaste 4 1/2"	1 und	S/. 5.00	S/. 5.00
Pernos autoperforantes	300 gal	S/. 0.18	S/. 54.00
Kit de pintura epoxica	0.5 und	S/. 280.00	S/. 140.00
Alquiler de motosoladora	1 und	S/. 400.00	S/. 400.00
Movilización de personal y herramientas	GLOBAL	GLOBAL	S/. 300.00
Subtotal:			S/. 1,251.00
Valorización de Mano de Obra:			S/. 5,349.00
Costo total:			S/. 6,900.00

CONDICION DE VENTA COSTO
NO INCLUYE IGV

- PRECIO (NUEVOS SOLES) : S/. 6,900.00
- FORMA DE PAGO : Crédito a 30 días.
- VALIDEZ DE LA OFERTA : 30 DIAS.
- TIEMPO DE EJECUCION : 5 DIAS (previa orden de compra y coordinación con el cliente)

Sin otro particular, quedamos de Uds.
Atentamente.

TEODORIS, E.I.R.L.

Iván Arístides Pozo Quispe
GERENTE GENERAL

Iván Arístides Pozo Quispe
REPRESENTANTE LEGAL
Cel. 993164959