

Pisco, 22 de Noviembre del 2025

Señores:

REDONDOS S.A

Atención:

Ing. Dina Ramirez

*Por medio de la presente permítanos saludarles y a la vez presentarle nuestro siguiente presupuesto.***PRESUPUESTO N° 1937 - 2025**

Unidad de Producción:	ZONA SUR PISCO (GRANJA NUCLEO BANDERAS)
Obra:	AVISO 100116342 - REPARACION ESTRUCTURAL MOTOFUMI 21173 - N BANDERA - ZONA SUR
Especificaciones de la obra	
TRABAJOS A REALIZADOS	
- Se procedió al traslado ida y vuelta de motofumigadora, desmontaje del motor y la bomba que se encontraban sobre la base metálica, encontrándose que las patillas que la soportan se encontraban rotas presentando desgaste. - Como medida correctiva se procedió a la confección, instalación y soldeo del soporte metálico utilizando ángulo de 2" x 3/16, dejando nivelada la base para luego reinstalar motor y bomba dejando en alineamiento las fajas. - Se procedió a dar toques de pintura en la zona reparada, pruebas de funcionamiento, orden y limpieza.	

VALORIZACION DE MATERIALES

Descripción	Unidad	Valor unitario	Valor Total
Angulo 1 1/2" x 3/16	0.5 und	S/. 90.00	S/. 45.00
Electrodo 6011 x 1/8"	0.5 kg	S/. 18.00	S/. 9.00
Disco de corte 2 1/2"	2 und	S/. 5.00	S/. 10.00
Pintura esmalte gloss + Tiner	1 und	S/. 20.00	S/. 20.00
Movilización de personal y herramientas	GLOBAL	GLOBAL	S/. 180.00
Subtotal:			S/. 84.00
Valorización de Mano de Obra:			S/. 236.00
Costo total:			S/. 500.00

CONDICION DE VENTA COSTO

NO INCLUYE IGV

- PRECIO (NUEVOS SOLES) : S/. 500.00
- FORMA DE PAGO : Crédito a 15 días.
- VALIDEZ DE LA OFERTA : 30 DIAS.
- TIEMPO DE EJECUCION : 1 DIAS (previa orden de compra y coordinación con el cliente)

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente.

TEODORIS E.I.R.L.



Iván Aristides Pozo Quispe
GERENTE GENERAL