

Pisco, 1 de Diciembre del 2025

Señores:

REDONDOS S.A

Atención:

Ing. Gary Calderon

*Por medio de la presente permítanos saludarles y a la vez presentarle nuestro siguiente presupuesto.***PRESUPUESTO N° 1949 - 2025**

Unidad de Producción:	ZONA SUR PISCO (PLUMAS 2)
Obra:	AVISO 100117231 - OBSTRUCCION DE TUBERIA RED MATRIZ - PLUMAS 2 - ZONA SUR
Especificaciones de la obra	
TRABAJO REALIZADOS	
<ul style="list-style-type: none">Primer y segundo corte de tramo: Se efectuaron cortes en la línea principal desde el tanque hasta el punto de finalización de las interconexiones (válvulas, uniones, codos y piezas tipo "T"), con el objetivo de inspeccionar y descartar obstrucciones internas. No se identificaron elementos extraños en el interior de la tubería. Posteriormente, se realizó la reconexión utilizando accesorios de instalación adecuados.Tercer corte en tubería escalonada: Se ejecutó un corte en el extremo de la tubería escalonada para verificación interna. No se hallaron obstrucciones ni sedimentos, procediéndose a la reconexión con accesorios de unión certificados.Cuarto corte en tramo con pendiente adversa: Se intervino el segmento de tubería ubicado en un terreno con inclinación contraria al flujo hidráulico. Se efectuaron pruebas de caudal y verificación de flujo, confirmando la ausencia de cuerpos extraños en la línea. Se realizó la reconexión con accesorios de instalación, asegurando la continuidad hidráulica.Quinto corte y pruebas hidráulicas: Se ejecutó un corte adicional en la tubería para realizar pruebas de funcionamiento, medición de presión y caudal. Se efectuaron purgas de aire, logrando estabilizar el sistema y obtener un caudal óptimo de agua.Pruebas de funcionamiento en líneas secundarias: Se verificó el desempeño hidráulico desde el tanque principal hasta los puntos de descarga en los tanques elevados de cada galpón. Para ello se desmontaron válvulas, se realizaron purgas de aire y se comprobó la constancia del caudal en cada punto de descarga.	

VALORIZACION DE MATERIALES

Descripción	Unidad	Valor unitario	Valor Total
Adaptadores 4"	4 und	S/. 25.00	S/. 100.00
Unión universal roscada 4"	2 und	S/. 90.00	S/. 180.00
Unión corrediza de 4"	1 und	S/. 130.00	S/. 130.00
Cinta teflón	10 und	S/. 1.00	S/. 10.00
Formador de empaquetadura	1 und	S/. 16.00	S/. 16.00
Pegamento oatey azul	0.25 gal	S/. 60.00	S/. 15.00
Unión simple cedula 80	3 und	S/. 30.00	S/. 90.00
Movilización de personal y herramientas	GLOBAL	GLOBAL	S/. 360.00

	Subtotal:	S/. 541.00
Valorización de Mano de Obra:		S/. 2,499.00
Costo total:		S/. 3,400.00

CONDICION DE VENTA COSTO
NO INCLUYE IGV

- PRECIO (NUEVOS SOLES) : S/. 3,400.00
- FORMA DE PAGO : Crédito a 15 días.
- VALIDEZ DE LA OFERTA : 30 DIAS.
- TIEMPO DE EJECUCION : 3 DIAS (previa orden de compra y coordinación con el cliente)

Sin otro particular, quedamos de Uds.
Atentamente.

TEODORIS E.I.R.L.

Iván Aristides Pozo Quispe
GERENTE GENERAL

Iván Aristides Pozo Quispe
REPRESENTANTE LEGAL
Cel. 993164959